STADT Kempten Allgäu

TOP 8

Vorstellung der Ausbauplanung an der B12 Stephanstraße / Ulmer Straße mit Informationen zur Kanalverlegung durch das KKU

Planungs- und Bauausschuss 15.10.2025

Markus Wiedemann

Amt für Tiefbau und Verkehr

Aktueller Zustand



Kreuzung Stephanstraße/ Ulmer Straße

Stephanstraße









Kreuzung Stephanstraße/Bleicher Straße


Linksabbiegespur in die Ulmer Straße




Maßnahme KKU



- Neubau des Regenüberlaufbeckens im Berliner Platz
- Microtunneling im Bereich Berliner Platz
- Kanalneubau (offen) in der Stephanstraße inkl. Regenrückhalteanlage auf Höhe der Ulmer Straße
- Teilweise Wasserleitungsneuverlegung im gleichen Baufeld



Maßnahme Staatliches Bauamt/Stadt Kempten



- Knotenpunktsumbau Stephanstraße/Ulmerstraße
- Verlegung des Fußgängerüberweges nach Westen
- Verlängerung der Linksabbiegespur in die Ulmer Straße
- Schaffung einer weiteren Fahrspur in der Ulmer Straße -> Trennung Rechts- und Linksabbieger
- Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen und Fußgängerquerungsstellen
- Asphalterneuerung zwischen Berliner Platz und McDonalds

Zeitplan und Kosten

- **Ausschreibung Ende Oktober 2026**
- **Vergabe Dezember 2026**
- **Baubeginn Februar 2027 mit den Arbeiten des KKU**
- **Bauende Oktober 2027 ggf. Restarbeiten im Frühjahr 2028**

- **Baukosten noch nicht bekannt -> Kosten für den Straßenbau belasten den stätischen Haushalt nur als Durchlaufposten. Vollständige Weiterverrechnung an das Staatliche Bauamt. Kann über vorhandene Mittel aus anderen Projekten zwischenfinanziert werden.**
- **Haushaltsansatz für 2027 100.000€ -> vorgesehen für zusätzliche Arbeiten im Bereich der Stephanstraße und Ulmer Straße außerhalb des Baufeldes des Staatlichen Bauamtes**