LEGENDE:

PFLANZUNG:

Baumpflanzung, H, 3xv, mB, StU 20-25 cm, z.B.:

AC Acer Platanoides - Spitzahorn

AC Acer Platanoides - Spitzahorn mit Baumquartier

Baum Bestand

Baum Bestand, wird gefällt

BELÄGE / FLÄCHEN:

- Fahrbahn, Asphalt
- Dachfläche
- Stellplätze, Rasenfugenpflaster (offene Fugen mind. 2,5 cm)
- Pflaster, geschlossene Fugen
- Grünfläche
- Wasserfläche
- Mulden-Rigolen-Element mit Überlauf - MRE
- Revisionsschacht
- Überlaufschacht MRE
- Filterschacht mit DIBt Zulassung
- Drosselschacht, gesamt Qdr = 80 l/s*ha x 1,9 ha = 153 l/s
- Regenwasser Bestand
- Regenwasser geplant
- Schmutzwasser Bestand
- Schmutzwasser geplant
- Mischwasser Bestand
- Trinkwasser Bestand
- Trinkwasser geplant
- Rückbau
- 614,14 Höhe Bestand in m üNN
- Grundstücksgrenze

FLÄCHENAUFSTELLUNG ALLGEMEIN:

Grundstück gesamt	19.114 m2
Grünfläche	4.395 m2 = 23,0%
Wasserfläche	487 m2
Summe	4.882 m2 = 25,5%
Gebäude	6.544 m2
Verkehrsfläche Asphalt	3.935 m2
Verkehrsfläche Pflaster	1.620 m2
Rasenfugenpflaster	2.133 m2 = 11,1%
Summe	14.232 m2 = 74,5%

BÄUME:

neu gepflanzt: 50 Stck.
(4882 m2 / 100 m2 = 49 Stck.)
= pro 100 m2 unbefestigte Fläche 1 Baum

STELLPLÄTZE: 152 Stck. gesamt

Index	Datum	Name	Änderung

Leistungsphase: Vorentwurfsplanung

Projekt: Nahversorgungszentrum Kempten
Memminger Straße

Bauherr: Edeka Handelsgesellschaft Südbayern mbH
Ingolstädter Straße 120
85080 Gaimersheim
Tel.: -
Fax: -

Fachplaner: INGENIEURBÜRO Schneider GmbH
Leistungen für Tiefbau, Infrastruktur und Umwelt
Volkartstr. 21 Rgb.
D-80636 München
T +49 89 4141 767-10
F +49 89 4141 767- 29
www.ib-schneider-gmbh.de
info@ib-schneider-gmbh.de

Plan Nr. / Änderungsindex	1000_
Planstand	12.03.2019
Maßstab	1:200
Projektnummer	P1808802
Gezeichnet	Schneider/Koch

Plan-Codierung: EDE_2_AA_XX_GR_XX_1000_00_F

Inhalt: Außenanlagen - Übersicht

Architekt: Roman Rieffer
Grünenbergstraße 24
88255 Baindt
M +49 1760 823 9917
M +49 170 566 3705
www.rieffer-architektur.de
info@r-architektur.de